Sitzungsvorlage

zur öffentlichen Sitzung
der Stadt Gundelsheim

Gundelsheim
Deutschordensstadt
am Neckar

Gremium	Sitzungsdatum	Behandlung
Gemeinderat	19.07.2023	Entscheidung

Vorlage Nr.: 2023/333

Wasserversorgung Gundelsheim - Vorübergehende Chlorung Hochbehälter Roemheld
- Bericht
- Weiteres Vorgehen

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 24.05.2023 wurde über folgenden Sachverhalt berichtet:

Seit dem 11.05.2022 wird aufgrund von fortlaufenden Instandhaltungsmaßnahmen am Hochbehälter Roemheld in Gundelsheim eine Schutzchlorung des Trinkwassers durch eine mobile Chloranlage durchgeführt. Diese hat zu erfolgen, um eine gleichbleibende Trinkwasserqualität gewährleisten zu können. Dieser Desinfektionsprozess wird von der Leitstelle 24/7 der Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) kontinuierlich überwacht und sichergestellt.

Die Chlordosierung beträgt lediglich eine geringe Menge von durchschnittlich 0,06 mg/l. Das Trinkwasser kann dennoch weiterhin unbedenklich konsumiert werden.

Durch die Chlorung kann es teilweise zu starkem Chlorgeruch/-geschmack kommen. Dieser entsteht, wenn das Chlor innerhalb der Hausinstallation reagiert. In den meisten Fällen verflüchtigt sich der Geruch wieder, sofern die Hausinstallation und der Hauswasserfilter gründlich durchgespült wurden.

Nach Abschluss der Instandhaltungsarbeiten wird die Chloranlage wieder außer Betrieb genommen.

Hintergrund zur geplanten Instandhaltungsmaßnahme ist ein Wurzeleinwuchs im Bereich der Kammerwand. Hierzu erarbeitet aktuell die HNVG, in Absprache mit der Verwaltung, ein entsprechendes Maßnahmenkonzept.

Dieses beinhaltet folgende Punkte:

1.) Entfernung des Bewuchses

2.) Instandsetzung der Kammerwand

3.) Neue Steigleiter und Beleuchtung für die Wasserkammer

Des Weiteren hat die HNVG zwei Varianten für eine erforderliche Versorgungsüberbrückung erarbeitet.

Variante A: Instandsetzung der Kammerwand + Versorgung über Rohwasserbehälter
Die Kosteschätzung der HNVG liegt für die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen (Ziffer 1-3) sowie für die Versorgungsüberbrückung über Rohwasserbehälter bei 26.256,00 € (netto) bzw. 31.244,64 € (brutto).

Variante B: Instandsetzung der Kammerwand + Umbau unter Einsatz eines mobilen Trinkwassertanks (Miete)
Hier liegt die Kostenschätzung der HNVG für die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen (Ziffer 1-3) bei 54.150,00 € (netto) bzw. 64.438,50 € (brutto).

Der Gemeinderat stimmte der erforderlichen Umsetzung der Instandsetzungsmaßnahmen am Hochbehälter Roemheld grundsätzlich zu. Jedoch kamen einige Fragen auf, welche vor einer endgültigen Beschlussfassung noch geklärt werden sollen.

Zwischenzeitlich wurden die offenen Fragen bzw. die offenen Punkte aus der Gemeinderatssitzung im Mai aufgearbeitet. Des Weiteren wurde auch bezüglich der Frage zur Löschwasserversorgung Kontakt mit dem Feuerwehrkommandant Tobias Gärtner aufgenommen. Da die Kosten für die Löschwasserversorgung noch ermittelt werden müssen, sind diese bei den oben aufgeführten Kosten noch nicht berücksichtigt.

Des Weiteren fand ein Abstimmungstermin mit der Verwaltung, Herrn Götzenberger und Herrn Blank von der HNVG statt um das weitere Vorgehen abzustimmen. Ergebnis dieses Termins war, dass sich alle Beteiligten für die Umsetzung der Variante A ausgesprochen haben.

Die Mittel für die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen werden von dem Unterhaltungsbudget der Wasserversorgung entnommen.

Am 05.07.2023 wurde in einer nichtöffentlichen Sitzung des Technischen- und Umweltausschusses über die weitere Vorgehensweise beraten. Herr Blank von der Heilbronner Versorgungs GmbH sowie Herr Götzenberger waren bei dieser Sitzung anwesend und haben die noch offenen Fragen entsprechend erläutert.

Der Technische- und Umweltausschuss sprach sich einstimmig für die Umsetzung der Variante A aus.

Beschlussvorschlag:

1. Kenntnisnahme.

2. Der Gemeinderat schließt sich dem Technischen- und Umweltausschuss an und stimmt der Umsetzung der Variante A auf Grundlage der Kostenschätzung in Höhe von 26.256,00 € (netto) bzw. 31.244,64 € (brutto) zu.

Anlagen: